

<b>A</b>	Přípojný místo měření - 3x230V, USB, HDMI, 2xUTP, 5xBNC
<b>B</b>	Přípojný místo - 3x230V, USB, HDMI, 2xUTP
<b>Be</b>	Přípojný místo ext. - 3x230V, USB, HDMI, 2xUTP, provedení do podomítkové rozvodnice s víkem
<b>C</b>	Ovládací centrum - 3x230V, osvětlení, vrata, plátina, 3xUTP
<b>P</b>	Projektor - 2x230V, HDMI, 2xUTP
<b>PL</b>	Plátina - 230V, ovládání z centr. pultu
<b>TV</b>	LCD - 2x230V, HDMI, USB, 2xUTP
<b>KAM</b>	Bezpečnostní kamera - 230V, UTP, USB
<b>WI-FI</b>	AP - přístupový bod internet - 230V, UTP
<b>DET</b>	Detektor pohybu - bezpečnostní kamery, orientační osvětlení
<b>N</b>	Panel pohyblivé zprávy - 1x230V, 1xUTP, 1xUSB

Všechny BNC kabely budou vedeny podlahovým kanálem do místnosti TOKAMAKU, kde budou zakončeny v datových rozvaděčích na galerii.

Všechny ostatní SLP kabely budou vedeny podlahovým kanálem do místnosti TOKAMAKU, kde budou zakončeny v datovém rozvaděči v suterénu.